

学校施設の耐震診断状況について

国富町では学校対象施設(昭和56年以前の構造基準で建設された建物で、非木造の2階建て以上又は床面積200㎡を超える建物)について、平成10年度より耐震診断を実施し診断の結果、構造耐震指標(Is 値)が0.7未満の学校施設については耐震化工事を行ってきました。

Is 値とは、建物の耐震性を判断するための数値(構造耐震指標)で、国土交通省において安全の目安としてIs 値を0.6以上としています。

なお文部科学省では学校施設の耐震改修の目安として0.7としています。

町内の各小・中学校の耐震診断状況及び耐震化工事施行状況は以下のとおりです。また、平成20年度末において、施設整備計画により耐震化率100%になりました。

○本庄小学校

【校舎】

| 名称 | 建築年度 | Is 値 | 耐震化工事年度 | 工事後のIs 値 | 備考 |
|-------|------|------|-----------|----------|-------|
| 北校舎西側 | S53 | 0.80 | 耐震化工事必要なし | — | H18診断 |
| 北校舎東側 | S54 | 0.99 | 耐震化工事必要なし | — | H18診断 |
| 南校舎 | S54 | 0.88 | 耐震化工事必要なし | — | H18診断 |

【屋内運動場】

| 名称 | 建築年度 | Is 値 | 耐震化工事年度 | 工事後のIs 値 | 備考 |
|-----|------|------|-----------|----------|----|
| 体育館 | S48 | 0.01 | 平成17年度実施済 | 0.93 | |

○森永小学校

【校舎】

| 名称 | 建築年度 | Is 値 | 耐震化工事年度 | 工事後のIs 値 | 備考 |
|-------|------|------|-----------|----------|-------|
| 北校舎西側 | S46 | 0.70 | 耐震化工事必要なし | — | H16診断 |
| 南校舎 | S51 | 0.93 | 耐震化工事必要なし | — | H16診断 |
| 北校舎東側 | S58 | 対象外 | 耐震化工事必要なし | — | |

【屋内運動場】

| 名称 | 建築年度 | Is 値 | 耐震化工事年度 | 工事後のIs 値 | 備考 |
|-----|------|------|-----------|----------|----|
| 体育館 | S49 | 0.61 | 平成20年度実施済 | 1.72 | |

○八代小学校

【校舎】

| 名 称 | 建築年度 | Is 値 | 耐震化工事年度 | 工事後の Is 値 | 備 考 |
|------|------|------|-----------|--------------|-----|
| 中央校舎 | S48 | 0.53 | 平成18年度実施済 | 0.79 | |
| 西校舎 | S51 | 0.53 | 平成18年度実施済 | 0.79 | |
| 東校舎 | S57 | 対象外 | 耐震化工事必要なし | — | |
| トイレ棟 | H20 | 対象外 | 耐震化工事必要なし | — | |

【屋内運動場】

| 名 称 | 建築年度 | Is 値 | 耐震化工事年度 | 工事後の Is 値 | 備 考 |
|-----|------|------|-----------|--------------|-----|
| 体育館 | S52 | 0.53 | 平成20年度実施済 | 1.70 | |

○木脇小学校

【校舎】

| 名 称 | 建築年度 | Is 値 | 耐震化工事年度 | 工事後の Is 値 | 備 考 |
|--------|------|------|-----------|--------------|-------|
| 北校舎 | S42 | 0.38 | 平成14年度実施済 | 0.84 | |
| 中央校舎 | S55 | 1.16 | 耐震化工事必要なし | — | H20診断 |
| 南校舎 | S55 | 1.13 | 耐震化工事必要なし | — | H20診断 |
| 西校舎 | S61 | 対象外 | 耐震化工事必要なし | — | |
| 2階建トイレ | H2 | 対象外 | 耐震化工事必要なし | — | |

【屋内運動場】

| 名 称 | 建築年度 | Is 値 | 耐震化工事年度 | 工事後の Is 値 | 備 考 |
|-----|------|------|-----------|--------------|-----|
| 体育館 | S51 | 0.63 | 平成18年度実施済 | 1.63 | |

○本庄中学校

【校舎】

| 名 称 | 建築年度 | Is 値 | 耐震化工事年度 | 工事後の Is 値 | 備 考 |
|--------|------|------|-----------|--------------|-------|
| 北校舎 | S44 | 0.48 | 平成16年度実施済 | 0.75 | |
| 南校舎 | S45 | 0.57 | 平成11年度実施済 | 0.71 | |
| 北校舎準備室 | S56 | 0.38 | 平成16年度実施済 | 1.13 | |
| 西校舎 | S56 | 1.16 | 耐震化工事必要なし | — | H20診断 |
| 2階建トイレ | S56 | 1.29 | 耐震化工事必要なし | — | H20診断 |

【屋内運動場】

| 名 称 | 建築年度 | Is 値 | 耐震化工事年度 | 工事後の Is 値 | 備 考 |
|-----|------|------|-----------|--------------|-----|
| 体育館 | S57 | 対象外 | 耐震化工事必要なし | — | |

○八代中学校

【校舎】

| 名 称 | 建築年度 | Is 値 | 耐震化工事年度 | 工事後の Is 値 | 備 考 |
|-----|------|------|-----------|--------------|-----|
| 校舎 | S62 | 対象外 | 耐震化工事必要なし | — | |
| 部室棟 | S63 | 対象外 | 耐震化工事必要なし | — | |

【屋内運動場】

| 名 称 | 建築年度 | Is 値 | 耐震化工事年度 | 工事後の Is 値 | 備 考 |
|-----|------|------|-----------|--------------|-----|
| 体育館 | H13 | 対象外 | 耐震化工事必要なし | — | |

○木脇中学校

【校舎】

| 名 称 | 建築年度 | Is 値 | 耐震化工事年度 | 工事後の Is 値 | 備 考 |
|-------|------|------|-----------|--------------|-------|
| 中央校舎 | S48 | 0.58 | 平成12年度実施済 | 0.85 | |
| 北校舎 | S48 | 0.57 | 平成17年度実施済 | 0.71 | |
| トイレ棟 | S48 | 1.04 | 耐震化工事必要なし | — | H10診断 |
| 中央西校舎 | S61 | 対象外 | 耐震化工事必要なし | — | |
| 西北2校舎 | S62 | 対象外 | 耐震化工事必要なし | — | |
| 西南校舎 | H5 | 対象外 | 耐震化工事必要なし | — | |
| 西北1校舎 | H9 | 対象外 | 耐震化工事必要なし | — | |
| 階段棟 | H10 | 対象外 | 耐震化工事必要なし | — | |

【屋内運動場】

| 名 称 | 建築年度 | Is 値 | 耐震化工事年度 | 工事後の Is 値 | 備 考 |
|-----|------|------|-----------|--------------|-----|
| 体育館 | H20 | 対象外 | 耐震化工事必要なし | — | |

【お問合せ先】

国富町教育委員会 教育総務課

0985-75-9401(直通)

0985-75-9439(FAX)